

ООО "Итер-Дизайн"

Индивидуальный 2х этажный жилой дом. Рабочий проект.

05-05/18 – АРРП

Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра

Индивидуальный 2х этажный жилой дом



Согласовано				
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	



Директор	Костин С.А.
ГАП	Щетинин А.В.
ГИП	Тепляков К.В.

Согласовано			
Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
Инв. № подл.			

Введение:
2х этажный индивидуальный жилой дом по адресу: Московская область, Красногорский район, д.Тимошкино, ул. Архитектора Казакова д. 16. (внутренний номер участка в поселке: 11, участок с кадастровым номером 50:11:0050105:46
разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование;
предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и ГПЗУ. Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной документации.

1. Генплан
Благоустройство и озеленение

Объект – 2х этажный индивидуальный жилой дом по адресу: Московская область, Красногорский район, д.Тимошкино, ул. Архитектора Казакова д. 16. (внутренний номер участка в поселке: 11 в зоне низко этажной жилой застройки.

Рельеф участка – холмистый с обим понижением на северо-восток.
Генплан прилегающей к дому территории разработан на основании:

- 1. Архитектурно-планировочного задания;
- 2. Задания на проектирование;
- 3. Действующих нормативных документов;
- 4. С учетом сложившейся по месту ситуации.

Въезд на участок осуществляются с улицы по асфальтобетонному проезду. Проезд по дворовой территории запроектирован с покрытием из брусчатки с гранитным бортом. Ширина проезда 4,0 м. С юго-западной части участка предусмотрен въезд на существующую площадку для парковки на 2 машино-места со стороны улицы и 2 машино-места и разворотную площадку с внутренней части двора. Тротуар и подходы к жилому дому запроектированы с покрытием из брусчатки с бетонным бортом.

Проектируемые площадки и дорожки к летней беседке с барбекю, к спортивной площадке запроектированы с покрытием из натурального камня. Спортивная площадка запроектирована из специальных мягких покрытий. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами и имеют удобные пешеходные связи с входами в дом.

Сбор мусора осуществляется на проектируемой площадке, расположенной в северной части территории.

Места сопряжения тротуаров с проездами выполнены с пониженным бетонным бортом. Места пониженного бетонного борта и конструкцию сопряжения будут разработаны на дальнейших стадиях проектирования.

Существующее озеленение представлено травяным покровом.
Проект озеленения включает посев газона обыкновенного, посадку кустарника. При устройстве газона предусмотрено внесение растительного грунта слоем 0,15 м. Проект благоустройства подробно будет представлен специализированной подрядной организацией.

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор	Костин С.					Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Щетинин А.						РП	3.	
ГИП	Тепляков К.								
Архитектор	Коновалов В.					Пояснительная записка (начало)			
Проверил	Тепляков К.								

Организация рельефа

Поверхность участка холмистая, с общим уклоном на северо-восток. Условия поверхностного стока условно удовлетворительны. Рельеф площадки носит искусственный характер, верхний слой (насыпной грунт) с включениями бытового и строительного мусора. Использовать насыпные грунты в качестве естественного основания не рекомендуется. На участке проектирования растительный слой в большей мере не обнаружен.

При решении организации рельефа участка строительства, подлежащего благоустройству, предусматривается упорядоченный водоотвод и учитывается сложившийся рельеф. Отвод дождевых и талых вод на участке осуществляется в ливневую канализацию.

Проектируемые отметки пола и углов зданий назначены с учетом существующего и проектируемого рельефа, геологических изысканий, прогнозируемого уровня грунтовых вод.

Объемно-планировочные решения

Строительная часть проекта разработана в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов и применением современных строительных материалов и конструкций.

За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола, что соответствует абсолютной отметке на генплане 137.0 м над уровнем Балтийского моря.

Здание жилого дома прямоугольное в плане с общими габаритными размерами 48,53х15,63, двухэтажное с выходами на плоскую неэксплуатируемую кровлю. На первом этаже запроектированы встроено-пристроенные помещения общего назначения. С восточного фасада первый этаж выступает за общую линию фасада на 3м. Высота первого этажа -4,5м.

На участке так же предусмотрены: рядом с жилым домом – небольшое 2х этажное строение с гаражом и тех помещениями, беседка с барбекю, расположенная в глубине участка.

Планировка этажей решена на основе современных требований и, в сочетании с современными видами инженерного оборудования, обеспечивает необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в местах общего пользования.

Наружные стены здания выполнить из блоков из керамоблоков с последующим их утеплением слоем пенополиуретана, и покрытыми вентилируемой фасадной системой с керамогранитом. Частично фасады отделаны и деревом.

Кровля плоская с покрытием из полимочевины с внутренними водостоками.

Естественное освещение обеспечивается оконными проемами.

Технические помещения расположены в соседнем корпусе – электрощитовая, котельная, в подвале – помещение для обслуживания бассейна в подвале, водомерный узел, венткамера бассейна, резервуары.

Выход на кровлю предусмотрен через лестничную клетку и небольшую пристройку, также с венткамерой.

Наружная отделка

Для наружной отделки здания проектом предлагаются следующие отделочные материалы:

Фасады – Для утепления наружных стен и цоколя здания принято утепление из эффективного пенополиуретана с фасадными системами с покрытием из керамогранита по авквипанели на основе системы термопрофилей ИНСИ или аналогов.

Двери наружные – основной вход стеклянные, а также глухие металлические в остальных случаях, в гаражах ворота жалюзийного типа.

Окна – из многокамерного алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами, переплеты – с покрытием под дерево (золотистый дуб)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							05-05/18 – АРРП Пояснительная записка (продолжение1)	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			4.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1. Конструктивные и объёмно-планировочные решения

Проект двухэтажного жилого дома выполнен на основании технического задания заказчика и чертежей марки АР.

Проектная документация разработана в соответствии с:

- СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";
- СП 63.13330.2012 СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
- СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений";
- СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".

Уровень ответственности – II (нормальный).

Коэффициент надёжности по назначению – 1.0 (в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ст. 16, п. 7, нормальный уровень ответственности).

Степень огнестойкости – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Ветровая нагрузка – I (нормативное значение ветрового давления – 23 кг/м. кв.).

Снеговой район – III (расчётный вес снегового покрова – 180 кг/м. кв.).

Нормативная глубина промерзания – 1.6 м.

Сейсмическая опасность площадки в естественных условиях, согласно заключению ООО "СпецГеоИзыскания", составляет менее 6 баллов.

1.1. Несущие конструкции здания

Здание имеет 2 жилых надземных этажа,. Общее количество этажей – 2.

Конструктивная схема здания – каркасная с диафрагмами жёсткости, роль которых выполняют стены поперечном направлениях. Несущий остов запроектирован из монолитных железобетонных колонн, балок, стен и плит перекрытия и покрытия. Сопряжения балок с колоннами рассчитаны и законструированы жёсткими. Плиты перекрытия и покрытия – сплошные, также выполняют роль горизонтальных диафрагм жёсткости, перераспределяющих усилия между вертикальными элементами несущего остова здания.

1.2. Фундамент

Фундамент здания принят в виде сплошной монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм и ростверка высотой 550мм на 68 сваях. Сваи приняты по сер.1.011.1 – 10 вып.1 сечением 35 x 35 см 10 м с ненапрягаемой рабочей продольной арматурой 014 А –500С по ГОСТ 5781-82; из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2012 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" класса В25 по прочности на сжатие, марки W6 по водонепроницаемости и марки F100 по морозостойкости. В месте устройства спа бассейна в фундаментной плите предусмотрено прямоугольное отверстие для обеспечения возможности устройства фундамента чаши спа бассейна.

1.3. Стены несущие

Запроектированы сплошными толщиной 200 мм. Шаги стен по буквенным осям – до 9.45 м, по цифровым осям – до 11.4 м.

В местах установки окон в стенах выполняются проёмы от верха окон до отметки верха нижележащего перекрытия с последующим заполнением до низа окна каменной кладкой из керамоблоков толщиной 200 мм .

Армирование стен: вертикальное – арматура класса А500С в составе каркасов. Каркасы объединяются горизонтальной арматурой класса А500С. Горизонтальная арматура соединяется хомутами из арматуры класса А240. Непрерывность вертикального армирования стен обеспечивается путём соединения каркасов внахлестку. Длина нахлестки вычисляется по п.п. 10.3.24, 10.3.25 СП 63.13330.2012 и составляет 50d. Состав и материалы наружных стен подробно указаны в спецификации стен.

1.4. Перекрытия

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. Выполняются из бетона класса В25, марка по морозостойкости F75.

Балконы консольные монолитные железобетонные толщиной 200 мм, усиленные (где необходимо) балками.

Армирование плит перекрытий: нижнее и верхнее – арматура класса А500С. Армирование балочных плит: нижнее и верхнее – арматура класса А500С.

1.5. Лестницы

Лестницы – железобетонные монолитные марши с забежными ступенями. Л1 – индивидуальная, проект выполняются по отдельному проекту прорабчиком производителем лестниц с учетом дизайн-проекта и АР.

Л2, Л4 – монолитные. Так же выполняются по отдельному проекту прорабчиком производителем лестниц с учетом дизайн-проекта и АР. Выполняются из бетона класса В22,5, марка по морозостойкости F50.

Лестница на кровлю (в остекленную пристройку) предусмотрена металлической чердачной раскладного типа "ножницы" с люком. Проем в перекрытии для лестницы предусмотрен. Выбор производителя осуществляется в рамках проекта комплекта поставки.

1.6. Кровля

Состав кровли (взять из АР)

							05-05/18 – АРРП Пояснительная записка (продолжение)	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			5.

1.7. Перегородки

Предусмотрены из керамического кирпича толщиной 120 мм, марка по прочности М100. Выполняются на клею и армируются продольными горизонтальными арматурными стержнями по всей длине (3d5 Br-I). Стержни укладываются в борозды, выполненные в кладочных швах через каждые 3 ряда по высоте перегородок. Кладка перегородок усилена фахверковой конструкцией см. отдельный чертеж. Для обеспечения независимого деформирования перегородок поверх их устраивается деформационный шов толщиной 20 мм, заполняемый эластичным материалом "Вилатерм". Кладка перегородок, в дополнение к горизонтальному армированию, усиливается вертикальными двусторонними сетками в слоях цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 30 мм. По верху перегородок укладываются горизонтальные арматурные сетки в слое цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 30 мм.

Кирпичные перегородки также предусмотрены в местах дымоходов.

1.8. Мероприятия по защите строительных конструкций

Антикоррозионную защиту металлических конструкций, закладных и соединительных элементов выполнить при помощи цинконаполненной композиции ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99) толщиной 120 мкм.

В соответствии со СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", табл. 4*, с учётом II степени огнестойкости здания приняты необходимые пределы огнестойкости строительных конструкций: несущие элементы здания – R90, перекрытия междуэтажные (в т. ч. и над подвалом) – REI 45, внутренние стены лестничных клеток – REI 90, марши и площадки лестниц – R60.

При проектировании железобетонных несущих конструкций здания: колонн, ригелей, стен, плит перекрытий и покрытия, конструкций лестничных клеток и т. д., в соответствии с "Пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов" приняты необходимые расстояния до осей стержней арматуры от поверхностей элементов и размеры элементов не менее минимальных размеров, требуемых в соответствии с данным Пособием. В соответствии с табл. 4 Пособия при требуемом пределе огнестойкости монолитных стен R90 (1.5 часа) минимальная толщина монолитных стен – 140 мм, а минимальное расстояние до оси арматуры – 20 мм. Проектная толщина стен принята – 200 мм, а расстояние от осей арматуры до наружных граней по проекту принято – 40 мм.

В соответствии с табл. 6 Пособия при требуемом пределе огнестойкости монолитных плит перекрытий – REI 45 (0.75 часа) минимальная толщина монолитных плит перекрытий – 80 мм (обеспечивает предел огнестойкости – R60 (1 час), а минимальное расстояние до оси арматуры – 10 мм (обеспечивает предел огнестойкости – R60 (1 час). Проектная толщина плит принята – 200 мм, расстояние от осей арматуры до наружных граней по проекту принято – 25 мм. Кроме того, в соответствии с п. 2.21 и табл. 1 данного Пособия фактический предел огнестойкости плит перекрытия увеличивается на 50%.

Все металлические конструкции и крепежи обработать противопожарной вспучивающейся краской, обеспечивающей огнестойкость конструкции не менее R45.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		05-05/18 – АРРП Пояснительная записка (продолжение 3)	Лист
								6

Водопровод и канализация

3.1. Общие данные

Проект водоснабжения и канализации индивидуального 2-х этажного жилого дома разработан по исходным данным и на основании технического задания Заказчика (ТЗ).

3.2. Основные показатели по водоснабжению и канализации

Расходы воды на хоз-питьевые цели			Расход тепла на горячее водоснаб- жение, кВт*	Расходы бытовых сточных вод		
Суточн. м3/сут	Часовые м3/ч	Секундн. л/с		Суточный м3/сут	Часовой м3/час	Секундный л/сек
Общий $q_{tot,u}$	Общий $q_{tot,hr}$	Общий q_{tot}				
2,0	0,17	1,3	71,6	2,0	0,17	1,60

* в том числе:

- расход тепла на горячее водоснабжение дома – 46,6 кВт
- расход тепла на горячее водоснабжение гаража – 25,0 кВт

3.3. Внутренний водопровод

Система внутреннего водопровода спроектирована тройниковая, раздельная для каждого санузла, с рециркуляцией горячей воды на последних точках водоразбора. Источником холодной воды является внутриселковая сеть. На вводе холодной воды в дом предусмотрена установка узла учета, сетчатого фильтра с запорной арматурой и станции поддержания давления.

Предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов водопровода, запроектированных из сшитого полиэтилена Rehau, в конструкции пола. В помещении техподполья предусмотрена открытая прокладка по потолку и стенам.

Все трубопроводы теплоизолируются трубчатым утеплителем Энергофлекс толщиной 9мм. Снабжение горячей водой гаража предусмотрено с помощью бойлера косвенного нагрева Buderus Logalux SU 160/5 объемом 160 литров, размещаемого в помещении котельной. Снабжение горячей водой жилого дома предусмотрено с помощью бойлера косвенного нагрева Buderus Logalux SU 500.5B объемом 500 литров, размещаемого в помещении техподполья. Теплоснабжение бойлеров ГВС запроектировано отдельными контурами котельной, с температурным графиком 80/60°C. Заданная температура теплоносителя в контурах ГВС поддерживается автоматикой котельной.

3.4. Внутренняя канализация

Проект предусматривает отвод сточных вод безнапорным способом. Проектируемая внутренняя система канализации присоединяется к поселковой сети.

Трубопроводы системы внутренней канализации запроектированы из раструбных полипропиленовых шумопоглощающих труб производства «Рехау», диаметром 50 и 110мм. Предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов канализации от санитарных приборов в конструкции пола. В помещении техподполья предусмотрена открытая прокладка по потолку и стенам. Трубопроводы канализации теплоизолируются трубчатым утеплителем Энергофлекс толщиной 13 мм. Сеть канализации вентилируется через стояки, вытяжная часть которых выводится на 500 мм выше уровня кровли. Под кухонной мойкой предусмотрен вакуумный клапан.

3.5. Указания по монтажу

Монтаж систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Перед началом монтажа индивидуальной систем водоснабжения и канализации, на объекте строительства должны быть выполнены:

- нанесение отметок чистого пола по помещениям;

Минимальная толщина стяжки над утепленными трубопроводами должна составлять:

- 30мм при заливке жидкими кальцево-сульфатными стяжками;
- 45мм при заливке цементно-песчаными стяжками.


Состав смеси для заливки стяжки определяется исходя из технологий строительства.

Расстояние между средствами крепления трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать не более 2 метров. Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов. Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются. Средства крепления вертикальных стояков следует устанавливать через 1,5 м.

Средства крепления безнапорных канализационных труб – металлические хомуты с резиновой прокладкой и дюбель-гвоздем. Расстояния между средствами крепления канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков – одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		05-05/18 – АРРП Пояснительная записка (окончание)	Лист 6.1



Проектируемый объект



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

 05-05/18 – АРРП Ситуационный план

Лист
7.

Генеральный план (1 : 500)



Экспликация
1. Жилой дом
2. Гараж

Условные обозначения

- Граница проектируемого участка
- ▭ - Проектируемые строения
 - твердое покрытие под автомобиль (брусчатка)
 - твердое покрытие тротуар и отмостка (брусчатка)
 - △ -вход (выход) в(из) здание(я)

ТЭП

Площадь участка.....8590м2
Площадь застройки.....1046м2
Площадь твердых покрытий..871,0м2
Площадь озеленения.....6673,0м2




						05-05/18 - АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор	Костин С.					Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Щетинин А.						РП	8.	
ГИП	Тепляков К.								
Архитектор	Коновалов В.					Генеральный план			
Проверил	Тепляков К.								

Разбивочный план (1 : 200)



Примечание: Данный лист смотреть с листами 3, 4

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Жолуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Директор			Костин С.				РП	9.	
ГАП			Щетинин А.						
ГИП			Теляков К.						
Архитектор			Конобало В.						
Проверил			Теляков К.			Разбивочный план			



Объем выемки и насыпи					
Имя	Выемка	Насыпь	Лишний грунт	Площадь	Срез растительного грунта
B3	0,00	42,58	42,58	165,91 м²	33,18 м³
B1	-63,22	0,00	-63,22	121,81 м²	24,36 м³
A1	-269,60	0,00	-269,60	326,08 м²	65,22 м³
A2	-79,69	154,86	75,17	346,00 м²	69,2 м³
B2	-88,86	4,07	-84,79	399,89 м²	79,98 м³
B3	0,00	10,90	10,90	53,17 м²	10,63 м³
F2	0,00	36,79	36,79	93,48 м²	18,7 м³
F3	0,00	7,63	7,63	23,39 м²	4,68 м³
B2	-0,10	62,05	61,95	339,72 м²	67,94 м³
	0,00	5,81	5,81	23,24 м²	4,65 м³
	-501,48	324,69	-176,79	1892,68 м²	378,54 м³


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- граница участка
 - отметки горизонталей
 - проекция контур площадки и откосов
 - горизонтали переиначенного грунта
 - +135,57 — Существующая отметка грунта
 - +136,00 — Проектная отметка грунта
 - зона выемки
 - зона насыпи

Примечание:


- Шаг горизонталей 0,2м по вертикали
- Земляные работы произвести только после мероприятий по устройству существующего ручья в уязке обследованием с проектом дренажа.
- Уплотнить грунт согласно ППР
- Земляные работы по ландшафтному благоустройству и дизайну см. проект "Ландшафтный дизайн".

05-05/18 - АРРП					
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра					
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Теляков К.				
Архитектор	Конобало В.				
Проверил	Теляков К.				
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.				Стадия	Лист
План земляных работ				РП	10.
И Т Е Р				Формат А1А	

Устройство песчанно-щебеночного основания (1 : 100)




План устройства основания (1 : 200)



Примечание:
1. Отмостка и её устройство производить только после возведения здания
2. На период строительства и эксплуатации предусмотреть устройство дренажа с колодцами с отведением стоков в ливневую канализацию
3. Организации и последовательность ведения работ описаны в ППР и ПОС

						05-05/18 - АРРП		
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист
Директор	Костин С.						РП	11.
ГАП	Щетинин А.							
ГИП	Теляков К.							
Архитектор	Коновалов В.							
Проверил	Теляков К.					План устройства основания	И Т Е Р	

Кладочный план 1го этажа дома (1 : 100)



Экспликация помещений 1го этажа дома

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.01	Входной холл с лестницей	50,25
1.02	Гардероб при входной группе	15,35
1.03	Санузел при входной группе	4,18
1.04	Кухня-столовая. Главная гостиная	163,11
1.05	Холл	12,63
1.06	Серверная	4,52
1.07	Комната отдыха	46,06
1.08	Гостевой коридор	17,27
1.09	Постирочная-гладильная	20,02
1.10	Гостевой санузел	6,99


Экспликация помещений 1го этажа дома

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.11	Гостевая спальня 2	24,22
1.12	Тепловый пункт	12,13
1.13	Гостевой гардероб 2	3,71
1.14	Кладовая продуктов	8,97
1.15	Массажный кабинет	7,72
1.16	Душевая	9,35
1.17	Парная	13,83
1.18	Помещение банщика	6,17
1.19	Раздевалка	9,30
1.55	Спортзал	8,50
		444,26

Ведомость материалов стен 1 го этажа дома


Наименование	Объем м3	Площадь стен
АДСК ЦокольПраймер Битумный	0,00	6,32
КерамогранитТемн	0,06	6,32
Кладка из Керамоблока 440	66,19	170,91
Кладка из керамического кирпича с армированием	37,75	317,03
Монолитный ж/б	20,60	103,00
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	11,84	132,63
Теплый раствор арм сеткой	0,06	6,32
Фасадная система Аквапанель+КерамогранитТемн	11,42	196,03
Экструдированный пенополистирол	0,19	6,32

Условные обозначения



05-05/18 - АРРП					
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Тепляков К.				
Архитектор	Коновалов В.				
Проверил	Тепляков К.				
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.				Стадия	Лист
				РП	12.
Кладочный план 1-го этажа дома				I T E R GROUP	

Кладочный план 2го этажа дома



Экспликация помещений 2го этажа дома

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²
1.27	Санузел младшего сына	9,39
1.28	Санузел старшего сына	9,39
1.29	Гардеробная старшего сына	7,98
1.30	Гардеробная младшего сына	7,98
1.31	Гостевой санузел	7,05
1.32	Спальня хозяйки	42,58
1.39	Спальня хозяина	41,70
1.40	Спальня старшего сына	42,01
1.41	Спальня младшего сына	43,83
1.45	Гардероб хозяйки	20,29

Экспликация помещений 2го этажа дома

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²
1.46	Хозяйский санузел	24,08
1.47	Холл второго этажа	111,64
1.49	Гардероб хозяина	20,51
1.51	Игровая младшего сына	16,13
1.53	Коридор 2го этажа с панорамным остеклением	26,81
		431,37

Ведомость материалов стен 2 го этажа дома

Наименование	Объем м3	Площадь стен
Кладка из Керамоблока440	111,50	272,31
Кладка из керамического кирпича с армированием	51,30	428,43
Монолитный ж/б	6,53	32,66
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	23,27	248,62
Фасадная система	6,49	100,37
Аквипанель+КерамогранитСвет		
Фасадная система	11,10	150,05
Аквипанель+КерамогранитТемн		

Ведомость материалов колонн 2го этажа

Наименование	Объем м3
Дом	
Монолитный ж/б	27,97

Условные обозначения

- Монолитный железобетон
- Кладка из керамоблоков Паротерм
- Кирпичная кладка

05-05/18 - АРРП

Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Директор	Костин С.						РП	13.	18
ГАП	Щетинин А.								
ГИП	Тепляков К.								
Архитектор	Коновалов В.								
Проверил	Тепляков К.					Кладочный план 2-го этажа дома			



Формат А2А

Кладочный план 1го этажа гаража

Кладочный план 2го этажа гаража

Экспликация помещений 1го этажа гаража

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.20	Лестница2	12,35
1.21	Кладовая. Гараж.	14,15
1.22	Бойлерная	16,71
1.23	Гараж2	63,75
		106,96

Экспликация помещений 2го этажа гаража

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.74	Спальня	17,62
1.75	Санузел	5,77
1.76	Кладовая	13,01
1.77	Кухня	7,28
1.78	Гостиная	16,00
1.79	Лестница	11,86
		71,54

Ведомость материалов стен 2 го этажа гаража

Наименование	Объем м3	Площадь стен
Кладка из Керамблока440	32,53	74,33
Кладка из керамического кирпича с армированием	4,05	33,72
Монолитный ж/б	10,48	52,54
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	10,87	108,85
Фасадная система Аквалпанель+КерамогранитТемн	8,15	108,82

Примечание:
1. Данный лист смотреть с л. 17, 30
2. Данные чертежи я являются не только кладочными но и маркировочными

05-05/18 - АРРП

Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра

Индивидуальный 2х этажный жилой дом.

Кладочные планы гаража




Формат А3А

Ведомость материалов стен 1 го этажа гаража

Наименование	Объем м3	Площадь стен
Кладка из керамического кирпича с армированием	1,96	16,31
Монолитный ж/б	35,16	176,19
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	12,42	124,34
Фасадная система Аквалпанель+Керамогранит Свет	9,32	124,31

Условные обозначения



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Тепляков К.				
Архитектор	Коновалов В.				

4(27.)

4(27.)

Г'

Б'

Б'

А'

4

1'

2'



См375Темн

См615Темн

14750

2

4(27.)



Согласовано


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		Согласовано	




Ведомость материалов стен кровли		
Наименование	Объем м3	Площадь стен
ADSK Кладка Кирпич	1,90	15,87
ADSK Кровля Полифлекс105	0,00	74,41
ADSK Металл Окрашенный белый матовый	0,74	74,39
Кладка из Керамблока300	16,97	56,59
Кладка из керамического кирпича с армированием	5,34	17,81
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	2,35	74,39
Полимочевина	0,00	74,41

Экспликация помещений кровли		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.25	Венткамера 1	18,46
1.54	Венткамера2	39,81
		58,28

05-05/18 - АРРП					
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Тепляков К.				
Архитектор	Коновалов В.				
Проверил	Тепляков К.				
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.				Стадия	Лист
				РП	15.
Кладочный план кровли				I T E R GROUP	

План кровли гаража




Ведомость материалов кровель гаража			
Материал: Имя	Материал: Площадь	Материал: Объем	Комментарии

Кровля2			
Полимочевина	106,98	0,00	Кровля2
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	106,98	12,84	Кровля2
Бетон не менее М300	106,98	14,29	Кровля2
Праймер509	106,98	0,00	Кровля2
ADSK_Присыпка_Песком	106,98	0,09	Кровля2
ADSK_Кровля_Полифлекс105	106,98	1,07	Кровля2

КровляЗ			
Полимочевина	27,84	0,00	КровляЗ
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	27,84	3,34	КровляЗ
Бетон не менее М300	27,84	2,88	КровляЗ
Праймер509	27,84	0,00	КровляЗ
ADSK_Присыпка_Песком	27,84	0,02	КровляЗ
ADSK_Кровля_Полифлекс105	27,84	0,28	КровляЗ


						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор		Костин С.				Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Щетинин А.					РП	16.	
ГИП		Тепляков К.							
Архитектор		Коновалов В.				Кладочный план кровли гаража	 I T E R GROUP		

Узел А




Примечание:
1 * – размер справочный
2. Установку облицовки см. технологическую карту на аквалапелли;
3. Конструкция витража показана условно.
4. Видимые торцы панелей керамогранита покрасить в цвет панели.

Узел Б




Узел В




Примечание:
1. * - размер справочный
2. Установку облицовки см. технологическую карту на аквалпанели;
3. Видимые торцы панелей керамогранита покрасить в цвет панели


Узел Г




Узел Д




Узел Е




Узел К верт



Узел И




Узел Л верт



Примечание:
1. * - размер справочный
2. ** - Установка дверного блока будет разработана отдельно.
3. Установку облицовки см. технологическую карту на аквалапелли.
4. Крепление панелей керамогранита на створку двери показано условно. Возможно корректировка.

Узел М




Примечание:
1. * – размер
2. Установить на технологическую карту на аквапанели см.

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 14, 19, 20, 21, 26, 28, 29

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Крысталл Истра			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор	Костин С.							Стация	Лист
ГАП	Щетинин А.					Индивидуальный 2х этажный жилой дом.		РП	17.
ГИП	Тепляков К.								Листов
Архитектор	Коналов В.								
Проверил	Тепляков К.					Узлы фасадной системы			

План Кровли на отм 11.850




Ведомость материалов кровель надстроек				
Материал: Имя	Площадь м2	Объем м3	ADSK_Группирование	Комментарии
Кровля4				
Полимочевина	31,08	0,00	Кровля2	Кровля4
ADSK_Изоляция_Защита Полифлекс105	31,08	0,03	Кровля2	Кровля4
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	31,08	3,11	Кровля2	Кровля4
Бетон не менее М300	31,08	3,26	Кровля2	Кровля4
Праймер205	31,08	0,00	Кровля2	Кровля4
Праймер509	31,08	0,00	Кровля2	Кровля4
Кровля5				
Полимочевина	48,04	0,00	Кровля2	Кровля5
ADSK_Изоляция_Защита Полифлекс105	48,04	0,05	Кровля2	Кровля5
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	48,04	4,80	Кровля2	Кровля5

Ведомость материалов кровель надстроек				
Материал: Имя	Площадь м2	Объем м3	ADSK_Группирование	Комментарии
Бетон не менее М300	48,04	4,56	Кровля2	Кровля5
Праймер205	48,04	0,00	Кровля2	Кровля5
Праймер509	48,04	0,00	Кровля2	Кровля5

							05-05/18 - АРРП			
							Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Директор								РП	18.	
ГАП										
ГИП										
Архитектор										
Проверил							План кровли на отм. 11.850			


План 1го этажа, маркировочный



Ведомость проемов 1го этажа

Марка двери	Размер проема	Кол.	Тип перемычки
ДГ1	2500 x 2500 (h)	1	Монолитная ст
ДГ	5000 x 2500 (h)	1	Монолитная ст
Д4Л	700 x 2500 (h)	2	2ПБ 10-1п
Д4	700 x 2500 (h)	3	2ПБ 10-1п
Д3Л	900 x 2500 (h)	2	2ПБ 13-1п
Д3	900 x 2500 (h)	6	2ПБ 13-1п
Д2	1500 x 2500 (h)	5	3ПБ 18-8п
Д1Л	900 x 2500 (h)	7	2ПБ 13-1п
		27	


Условные обозначения



Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 17, 20, 21, 30, 34

05-05/18 - АРРП					
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Тепляков К.				
Архитектор	Коновалов В.				
Проверил	Тепляков К.				
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.				Стадия	Лист
				РП	19.
План 1го этажа, маркировочный				I T E R GROUP	

План 2го этажа маркировочный




Ведомость проемов 2го этажа

Марка двери	Размер проема	Кол.	Тип перемычки
Д8/1	800 x 2500 (h)	1	2ПБ 13-1n
Д8	800 x 2400 (h)	1	2ПБ 13-1n
Д3/1	900 x 2500 (h)	2	2ПБ 13-1n
Д3	900 x 2500 (h)	8	2ПБ 13-1n
Д2	1500 x 2500 (h)	1	3ПБ 18-8n
Д1/1	900 x 2500 (h)	1	2ПБ 13-1n
		14	

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 6, 10, 12, 13, 17

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Директор		Костин С.					РП	20.	
ГАП		Щетинин А.							
ГИП		Тепляков К.							
Архитектор		Коновалов В.				План 2го этажа, маркировочный			
Проверил		Тепляков К.							


План кровли, маркировочный



Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 6, 8, 10, 13

							05-05/18 - АРРП			
							Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Директор	Костин С.							РП	21.	
ГАП	Щетинин А.									
ГИП	Тепляков К.									
Архитектор	Коновалов В.						План кровли дома маркировочный	И T E R GROUP		
Проверил	Тепляков К.									

План кровли



Ведомость материалов кровли			
Материал: Имя	Материал: Площадь	Материал: Объем	Комментарии


Кровля1			
Полимочевина б=3мм	741,24	0,00	Кровля1
Пенополиуретан Daltoterm TSR60	741,14	88,94	Кровля1
Бетон не менее М300	741,24	154,01	Кровля1
Праймер509	741,24	0,00	Кровля1
ADSK_Присыпка_Песком	741,24	0,59	Кровля1
ADSK_Кровля_Полифлекс105	741,24	7,41	Кровля1

Примечание:


1. Данный лист смотреть с листами 11, 12, 14, 15, 17
2. ВВ-() – воронка HL62.1 см. прокт ВК

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор		Костин С.				Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Щетинин А.					РП	22.	
ГИП		Тепляков К.							
Архитектор		Коновалов В.				План покрытия с разуклонкой			
Проверил		Тепляков К.							

Фасад Восточный (1 : 100)



Фасад Западный (1 : 100)



Ведомость отделки фасадов				
Тон	Наименование	Тип стены	Длина мм	Площадь м2
Свет	Керамогранит MATERICA BIANCO	Ст175Свет	18834	49,58
	Керамогранит MATERICA BIANCO	Ст615Свет	83470	149,29
			102304	198,87
Темный	Керамогранит MATERICA TORTORA	Ст6К575Темн	2400	10,32
	Керамогранит MATERICA TORTORA	Ст300КТемн	7413	3,16
	Керамогранит MATERICA TORTORA	Ст175Темн	70803	21,24
	Керамогранит MATERICA TORTORA	Ст615Темн	159165	562,28
			239780	597,00
			342084	795,87

Декоративные решетки из обработанного дерева, брус 100х100 с шагом 200мм

Фасад Восточный.....24 м2

Фасад Западный.....12 м2


Фасад Южный.....59 м2

Фасад Северный.....38 м2

Примечание: Данный лист смотреть с листами 19, 20, 24, 34

						05-05/18 - АРПП		
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист
Директор	Костин С.						РП	23.
ГАП	Щетинин А.					Фасады Восточный и Западный		18
ГИП	Теляков К.							
Архитектор	Конювалов В.					И Т Е Р		
Проверил	Теляков К.							


Фасад Северный (1 : 100)



Декоративные решетки из обработанного дерева, брус 100х100 с шагом 200мм

Фасад Восточный.....24 м2
Фасад Западный.....12 м2
Фасад Южный.....59 м2
Фасад Северный.....38 м2

Фасад Южный (1 : 100)




Ведомость отделки фасадов				
Тон	Наименование	Тип стены	Длина мм	Площадь м2
Свет				
	Керамогранит MATERICA BIANCO	См175Свет	18834	49,58
	Керамогранит MATERICA BIANCO	См615Свет	83470	149,29
			102304	198,87
Темный				
	Керамогранит MATERICA TORTORA	СмБК575Темн	2400	10,32
	Керамогранит MATERICA TORTORA	См300КТемн	7413	3,16
	Керамогранит MATERICA TORTORA	См175Темн	70803	21,24
	Керамогранит MATERICA TORTORA	См615Темн	159165	562,28
			239780	597,00
			342084	795,87


Примечание: Данный лист смотреть с листами 18, 20, 21

05-05/18 - АРРП						
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Директор	Костин С.					
ГАП	Щетинин А.					
ГИП	Тепляков К.					
Архитектор	Коновалов В.					
Проверил	Тепляков К.					
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.						Стадия
Фасады Южный и Северный						Лист
						Листов
						РП
						24.
						18
						И Т Е Р GROUP

Фасад Южный - а (1 : 100)




Фасад Восточный - а (1 : 100)



Фасад Северный - а (1 : 100)






Фасад Западный - а (1 : 100)



Спецификация стен фасадов гаража. Керамогранит выше отм 0.000		
Тип стены	Длина мм	Площадь м2
Свет		
Ст375Светл	46282	124,69
Ст175Свет	47089	19,60
	93371	144,29
Темный		
Ст375Темн	12454	34,79
Ст615Темн	26136	74,54
	38590	109,33
	131961	253,62


05-05/18 - АРРП					
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Тепляков К.				
Архитектор	Коновалов В.				
Проверил	Тепляков К.				
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.				Стадия	Лист
				РП	25.
Фасады гаража				И Т Е Р GROUP	

Согласовано	
Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



						05-05/18 - АРРП		
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра		
						Индивидуальный 2х этажный жилой дом.		
						РП	26.	
						Разрезы 1,2,3		
						И Т Е Р		
						Формат А1А		

Разрез 4 - 4 (1 : 100)




Примечание: Данный лист смотреть с листами 5, 7, 11, 26, 27, 28, 29

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И Т Е Р GROUP	05-05/18 - АРРП Разрез 4 гараж	Лист
								27.

Согласовано					
Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор		Костин С.				Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Щетинин А.					РП	28.	
ГИП		Тепляков К.							
Архитектор		Коновалов В.				Узел 1	 I T E R GROUP		
Проверил		Тепляков К.							

Согласовано				
Согласовано				
Взам. инв. №				
Лист и дата				
Инв. № подл.				



Мрамор на клею - 27мм
Цементно песчаная стяжка М150 арм.
Вр5 50х50 - 50мм
Керамзитобетон Фр. 0-5-10 - 68мм
3вцкоизоляция Щманет Гидро - 5мм
Плита перекрытия

Деформационный шов
ДШ-ПШ 200

Гидрошпонка

Монтажная пена

Герметик

Пол: Полилекс 105
Праймер 509
Пол: Полилекс 105
Праймер 509
Пол: Полилекс 105
Праймер 509
Пол: Полилекс 105
Праймер 509
Пол: Полилекс 105
Праймер 509

Водоотводящие уклоны

1,5%

Стр. 4,10

9,150
Кровля

9,150
Кровля

11,850
Кровля 2

11,850
Кровля 2

Отлив на бортике с уклоном во внутрь
Утеплитель с профнастилом
залитый бетон В25

Фасадная система
Автоматическая
и керамзитобетон









гнутый
прямоуг.
проф. 160x120x5









гнутый
прямоуг.
проф. 160x120x5



Примечание: Данный лист смотреть с листом 26

05-05/18 - АРРП					
Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра					
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Костин С.				
ГАП	Щетинин А.				
ГИП	Тепляков К.				
Архитектор	Конювалов В.				
Проверил	Тепляков К.				
Индивидуальный 2х этажный жилой дом.				Стадия	Лист
				РП	29.
Узлы 2-10				И Т Е Р	
Формат А1А					

Согласовано									
Согласовано									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

Спецификация стен				
Изображение типоразмера	Тип стены	Длина м	Площадь м2	Примечание
	СтБК575Темн	2,4	10,32	Стена наружная 575 светл 1.Керамогранит Светл – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм 5.Железобетонная стена – 200мм 6.Керамоблоки Паротерм20 – 200мм 7.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст120К	40,2	68,42	Стена внутренняя 120 1. Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм 2.Кладка из кирпича – 120мм
	СтБем200	409,4	277,13	Стена Внутр Бетонная 200мм 1.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм 2.Железобетонная стена – 200мм 3.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст400	5,4	23,50	Стена Внутр Бем200 + Керамоблок 200мм 1.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм 2.Железобетонная стена – 200мм 3.Керамоблок – 200мм 4.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст120	221,0	855,35	Стена Внутр Кладка из кирпича армированная 120мм 1. Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм 2.Кладка из кирпича армированная – 120мм 3. Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст80П	14,7	62,57	Обшивка парной Ст80П 1.Направляющие бруски 40х40, минвата плотность 35кг – 40мм 2.Фольга 3.Обрешетка доской – 25мм 4.Вагонка из кедра – 20мм
	Ст200	1,8	4,53	Стена Внутр Керамоблок 200мм 1.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм 2.Керамоблок – 200мм 3.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст440	19,0	75,81	Стена Внутр Керамоблок 440мм 1.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм 2.Керамоблок – 440мм 3.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм


Спецификация стен				
Изображение типоразмера	Тип стены	Длина м	Площадь м2	Примечание
	Ст375Светл	46,3	124,69	Стена наружная 375 светл 1.Керамогранит Светл – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм 5.Железобетонная стена – 200мм 7.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст300КСветл	22,7	31,18	Стена наружная крыльцо 300 светл 1.Керамогранит Светл – 10мм 2.Клей – 10мм 3.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 30мм 4.Железобетонная стена – 200мм 5.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 30мм 6Клей – 10мм 7.Керамогранит Светл – 10мм
	Ст300КТемн	7,4	3,16	Стена наружная крыльцо 300 темн 1.Керамогранит Темн – 10мм 2.Клей – 10мм 3.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 30мм 4.Железобетонная стена – 200мм 5.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 30мм 6Клей – 10мм 7.Керамогранит Темн – 10мм
	Ст375Темн	12,5	34,79	Стена наружная 375 темн 1.Керамогранит Темн – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм 5.Железобетонная стена – 200мм 7.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст175Свет	65,9	69,18	Стена наружная 175 светл 1.Керамогранит Светл – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм
	Ст175Темн	70,8	21,24	Стена наружная 175 темн 1.Керамогранит Темн – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм
	Ст615Свет	93,4	163,06	Стена наружная 615 светл 1.Керамогранит Светл – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм 6.Керамоблоки Паротерм44 – 440мм 7.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм
	Ст615Темн	185,3	636,82	Стена наружная 615 Темн 1.Керамогранит Темн – 10мм 2.Аквипанель – 12мм 3.Воздушная прослойка – 53мм 4.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм 6.Керамоблоки Паротерм44 – 440мм 7.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 20мм

Спецификация стен				
Изображение типоразмера	Тип стены	Длина м	Площадь м2	Примечание
	Ст410	44,5	17,81	Стена фасада Ст410 стены надстройки 1.Металлический отлиф 2.Полимочевина Extraplan502 3.Пенополиуретан Daltoterm TSR 60 – 100мм 4.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 10мм 5.Керамоблок Поротерм30 – 300мм 6.Цементно-песчаная штукатурка по сетке – 10мм
	Ст320	189,1	56,75	Стена парпет Ст320 1.Штукатурка – 10мм 2.Керамоблок Поротерм300 – 300мм 3.Штукатурка – 10мм 3.Полимочевина Extraplan502 4.Полифлекс105 5.Металлический отлиф

1451,8 2536,32

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 12,13,14,19, 20, 21
2. Эскизы показаны без учета штукатурки, также толщины стен указаны без учета штукатурки

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Директор		Костин С.					РП	30.	
ГАП		Щетинин А.							
ГИП		Тепляков К.							
Архитектор		Конобалов В.				Спецификация стен			
Проверил		Тепляков К.							



Экспликация помещений 1го этажа гаража

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.20	Лестница2	12,35
1.21	Кладовая. Гараж.	14,15
1.22	Бойлерная	16,71
1.23	Гараж2	63,75
		106,96

Экспликация помещений 1го этажа дома

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.01	Входной холл с лестницей	50,25
1.02	Гардероб при входной группе	15,35
1.03	Санузел при входной группе	4,18
1.04	Кухня-столовая. Главная гостиная	163,11
1.05	Холл	12,63
1.06	Серверная	4,52
1.07	Комната отдыха	46,06
1.08	Гостевой коридор	17,27
1.09	Постирочная-гладная	20,02
1.10	Гостевой санузел	6,99

Экспликация помещений 1го этажа дома

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
1.11	Гостевая спальня 2	24,22
1.12	Тепловой пункт	12,13
1.13	Гостевой гардероб 2	3,71
1.14	Кладовая продуктов	8,97
1.15	Массажный кабинет	7,72
1.16	Душевая	9,35
1.17	Парная	13,83
1.18	Помещение банщика	6,17
1.19	Раздевалка	9,30
1.55	Спортзал	8,50
		444,26





Ведомость материалов полов 1го этажа		
Материал. Иня	Материал. Площадь	Материал. Объем
Бетон. Цементно-песчаная стяжка М150	325,40	16,27
ЗвукоизоляцияЩуманет' гидро	751,45	3,76
Инженерная доска	325,40	6,51
Керамзитобетон фр.0-5-10	751,45	52,63
Плитка на клею	426,04	6,39
Фанера влагостойкая	325,40	5,86
Цементно-песчаная стяжка М150 арм сетка вр5 50х50	426,04	21,30

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 15, 16, 17

						05-05/18 - АРПП		
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра		
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист
Директор	Костин С.						РП	31.
ГАП	Щетинин А.							
ГИП	Теляков К.							
Архитектор	Коновалов В.							
Проверил	Теляков К.							
						План пола 1го этажа		
						И Т Е Р		

			Согласовано				Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №							

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
	(нет)			34,86
1.36; 1.35; 1.30; 1.29; 1.05; 1.07; 1.08; 1.09; 1.31; 1.63; 1.51; 1.11; 1.34; 1.61; 1.44; 1.41; 1.40; 1.42; 1.32	1		Инженерная доска на клею – 20мм Влагостойкая фанера на клею и гвоздях –18мм Цементно-песчаная стяжка – 50мм Керамзитобетон фр 0–5–10 – 57мм Звукоизоляция Шуманет Гидро – 5мм Плита перекрытия	336,72
1.31; 1.56; 1.10; 1.62; 1.13; 1.50; 1.37; 1.53; 1.64; 1.01; 1.59; 1.26; 1.04; 1.21; 1.03; 1.23; 1.38; 1.19; 1.60; 1.43; 1.27; 1.12; 1.20; 1.28; 1.39; 1.18; 1.22;1.24;1.14	2		Керамическая плитка на клею 15мм Цементно-песчаная стяжка М150 арм.Вр5 50х50 – 50мм Керамзитобетон Фр. 0–5–10 – 85мм Звукоизоляция Шуманет Гидро – 5мм Плита перекрытия	235,16
1.52; 1.15; 1.16; 1.06; 1.17; 1.48; 1.33; 1.47	3		Керамогранит на клею – 15мм Цементно песчаная стяжка М150 арм. Вр5 50х50 – 50мм Керамзитобетон Фр. 0–5–10 – 60мм Звукоизоляция Шуманет Гидро – 5мм Выравнивающая стяжка – 20мм Плита перекрытия	357,61
1.54; 1.25; 1.66; 1.92	4		Керамическая плитка на клею – 15мм Цементно-песчаная стяжка М150 арм. Вр5 50х50 – 50мм Изоляция Шуманет Гидро – 5мм	148,04

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 14, 15, 16

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор	Костин С.					Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Щетинин А.						РП	33.	
ГИП	Тепляков К.								
Архитектор	Коновалов В.					Экспликация полов			
Проверил	Тепляков К.								

Спецификация витражей

Марка	Изображение	Наименование	Кол.	Площадь единицы	Длина отливов пог.	Длина откосов м. пог
В-1		Витраж В-1 (3,6 x 3,50)	4	49,84	14,2	42,2
В-3		Витраж В-3 (3,6 x 3,50)	3	37,38	10,7	31,7
В-3Г		Витраж В-3Г 3,50)	3	37,26	10,6	31,6
В-4		Витраж В-4 (3,2 x 3,50)	1	10,11	3,2	10,2
В-6		Витраж В-6 (3,3 x 3,50)	1	11,69	3,3	10,3
В-7		Витраж В-7 (4,9 x 3,50)	2	34,58	9,9	23,9
В-12		Витраж В-12 (6,7 x 1,80)	2	24,25	13,5	20,7
В-13		Витраж В-13 (6,0 x 1,80)	2	21,67	12,0	19,2
В-16		Витраж В-16 (5,9 x 1,80)	1	10,64	5,9	9,5
В-18		Витраж В-18 (3,1 x 3,50)	3	32,45	9,3	30,3
В-19		Витраж В-19 (3,7 x 3,50)	4	51,24	14,6	42,6
В-20		Витраж В-20 3,50)	9	81,60	23,4	86,4
В-22		Витраж В-22 (4,0 x 1,80)	1	7,27	4,0	7,6
ВД-1		Витраж ВД-1 (3,1 x	4	43,62	12,2	40,8
ВД-16		Витраж ВД-16 (4,0 x 1,80)	1	7,27	4,0	7,6
ВД-21		Витраж ВД-21 (5,9 x 1,80)	1	10,64	5,9	9,5
ВД-27		Витраж ВД-27 (3,3 x 3,50)	1	11,20	3,3	10,3
			43	482,69	160,2	434,6


Спецификация окон гаража

Марка	Изображение	Наименование	Кол.	Площадь единицы	Длина отливов пог.	Длина откосов м. пог
В0-2Г		Витраж В0-2Г (0,9 x 1,65)	1	1,49	0,9	4,2
В0-3		Витраж В0-3 (1,7 x 1,75)	1	2,98	1,7	5,2
В0-6		Витраж В0-6 1,46)	2	2,77	1,9	7,7
В0-7		Витраж В0-7 (1,4 x 1,46)	1	2,04	1,4	4,3
В0-8		Витраж В0-8 (1,7 x 1,65)	2	5,61	3,4	10,0
В0-9		Витраж В0-9 (1,0 x 1,00)	3	3,00	3,0	9,0
			10	17,89	12,3	40,5


Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами 18, 19, 20

[illegible]


Л1 – 1ᵁ эмаж



Л1 Разрез 1-1



Л1 Разрез 2-2



Примечание: Размеры данные на этом листе ориентировочны.
Более подробный проект лестницы будет выпущен компанией-производителем индивидуальной лестницы.

						05-05/18 – АРРП			
						Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный поселок Кристалл Истра			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Директор	Костин С.						Стадия	Лист	Листов
ГАП	Щетинин А.					Индивидуальный 2х этажный жилой дом.	РП	35.	
ГИП	Тепляков К.								
Архитектор	Коновалов В.					Лестница 1/1			
Проверил	Тепляков К.								

Инв. № подл.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

							05-05/18 - АРРП Перспектива. Вуд1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			37.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		05-05/18 - АРРП Перспектива. Вид2	Лист
								38.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

							05-05/18 - АРРП Перспектива. Вид 3	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			39.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	 05-05/18 - АРРП Перспектива. Вид4	Лист
							40.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

							05-05/18 - АРРП Перспектива. Вид5	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			41.